

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Ceglana elewacja korpus północny					
1	TZKNBK IV - 101	Naprawa powierzchni murów przez wykucie uszkodzonych cegieł na głęb. 1/2 ceg. i wstawienie nowych na zapr. wap.-cement. przy 2 ceg.w jednym miejscu _0.5 cegły na m2 61	msc msc	 61.000	
				RAZEM	61.000
2	KNZ 4/1801/ 1	System napraw i wzmocnienia konstrukcji murowanych _pęknięcia muru 4	szt szt	 4.000	
				RAZEM	4.000
3	TZKNBK VIII 05-141	Wykucie starych spoin na zapr.cem.-wap. murów z cegły zabytkowej - mury gład- kie _100% 122.35	m ² m ²	 122.350	
				RAZEM	122.350
4	TZKNBK VIII 05-147	Czyszczenie ściernie lub chemiczne murów gładkich _100% 122.35	m ² m ²	 122.350	
				RAZEM	122.350
5	TZKNBK VII -249	Dezynfekcja murów z cegły przez jednokrotne powlekanie preparatem _100% 122.35	m ² m ²	 122.350	
				RAZEM	122.350
6	TZKNC N-K/ VI 3/4-a	Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów z zapraw modyfikowanych (kity podbarwio- ne w masie na kolor otoczenia) _0,5 kg na 1 m2 122.35	m ² m ²	 122.350	
				RAZEM	122.350
7	TZKNC N-K/ VI 3/7-a	Scalanie kolorystyczne kitów (patynowanie) _0,1 dm2 na 1 m2 12.24	dm ² dm ²	 12.240	
				RAZEM	12.240
8	TZKNBK IV - 269	Spoinowanie murów z kamienia łamanego z wykuciem spoin o przekroju 0.005 m2 _kamienny cokół 4.75	m ² m ²	 4.750	
				RAZEM	4.750
9	TZKNBK VIII 05-135	Spoinowanie murów i sklepień gładkich z cegły zabytkowej z przygotowaniem za- prawy _ceglana rolka 3.16	m ² m ²	 3.160	
				RAZEM	3.160
10	TZKNBK VIII 05-135	Spoinowanie murów i sklepień gładkich z cegły zabytkowej z przygotowaniem za- prawy _100% 122.35	m ² m ²	 122.350	
				RAZEM	122.350
11	KNR 4-01 0630-01	Impregnacja grzybobójcza desek, łat i listew _drewniane nadproże _3 sztuki Krotność = 3 0.45	m ³ m ³	 0.450	
				RAZEM	0.450
12	KNR 2-02 0506-02	Obróbki blacharskie przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy tytan-cynkowej _parapety _3 sztuki Krotność = 3 0.55	m ² m ²	 0.550	
				RAZEM	0.550
2 Gzyms koronujący					
13	KNR 4-01 0701-03	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowej na ścianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia do 5 m2 _10% 0.75	m ² m ²	 0.750	
				RAZEM	0.750
14	KNR 19-01 0819-07	Profile ciągnione zwykłe o szer. w rozwinięciu od 50 cm _warstwa podkładowa 0.75	m ² m ²	 0.750	
				RAZEM	0.750
15	KNR 19-01 0819-07	Profile ciągnione zwykłe o szer. w rozwinięciu od 50 cm _warstwa wierzchnia 7.45	m ² m ²	 7.450	
				RAZEM	7.450
16	KNR K-04 0202-09	Jednokrotne gruntowanie podłoża zewnętrznych 7.45	m ² m ²	 7.450	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	7.450
17 d.2	KNR 19-01 1302-07	Malowanie farbą silikatową wypraw tynkarskich _2 warstwy Krotność = 2 7.45	m ²		
			m ²	7.450	
				RAZEM	7.450
	3 Inne				
18 d.3	KNR 2-02 1604-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 15 m 150	m ²		
			m ²	150.000	
				RAZEM	150.000
19 d.3	NNRNB 202 1622a- 01	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych 150	m ²		
			m ²	150.000	
				RAZEM	150.000
	4 Ceglana elewacja korpus południowy				
20 d.4	TZKNBK IV - 101	Naprawa powierzchni murów przez wykucie uszkodzonych cegieł na głęb. 1/2 ceg. i wstawienie nowych na zapr. wap.-cement. przy 2 ceg.w jednym miejscu _0.5 cegły na m2 60	msc		
			msc	60.000	
				RAZEM	60.000
21 d.4	KNZ 4/1801/ 1	System napraw i wzmocnienia konstrukcji murowanych _pęknięcia muru 5	szt		
			szt	5.000	
				RAZEM	5.000
22 d.4	TZKNBK VIII 05-141	Wykucie starych spoin na zapr.cem.-wap. murów z cegły zabytkowej - mury gład- kie _100% 121.15	m ²		
			m ²	121.150	
				RAZEM	121.150
23 d.4	TZKNBK VIII 05-147	Czyszczenie ściernie lub chemiczne murów gładkich _100% 121.15	m ²		
			m ²	121.150	
				RAZEM	121.150
24 d.4	TZKNBK VII -249	Dezynfekcja murów z cegły przez jednokrotne powlekanie preparatem _100% 121.15	m ²		
			m ²	121.150	
				RAZEM	121.150
25 d.4	TZKNC N-K/ VI 3/4-a	Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów z zapraw modyfikowanych (kity podbarwio- ne w masie na kolor otoczenia) _0,5 kg na 1 m2 121.15	m ²		
			m ²	121.150	
				RAZEM	121.150
26 d.4	TZKNC N-K/ VI 3/7-a	Scalanie kolorystyczne kitów (patynowanie) _0,1 dm2 na 1 m2 12.12	dm ²		
			dm ²	12.120	
				RAZEM	12.120
27 d.4	TZKNBK IV - 269	Spoinowanie murów z kamienia łamanego z wykuciem spoin o przekroju 0.005 m2 _kamienny cokół 4.72	m ²		
			m ²	4.720	
				RAZEM	4.720
28 d.4	TZKNBK VIII 05-135	Spoinowanie murów i sklepień gładkich z cegły zabytkowej z przygotowaniem za- prawy _ceglana rolka 3.12	m ²		
			m ²	3.120	
				RAZEM	3.120
29 d.4	TZKNBK VIII 05-135	Spoinowanie murów i sklepień gładkich z cegły zabytkowej z przygotowaniem za- prawy _100% 121.15	m ²		
			m ²	121.150	
				RAZEM	121.150
30 d.4	KNR 4-01 0630-01	Impregnacja grzybobójcza desek, łat i listew _drewniane nadproże _3 sztuki Krotność = 3 0.45	m ³		
			m ³	0.450	
				RAZEM	0.450
31 d.4	KNR 2-02 0506-02	Obróbki blacharskie przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy tytan-cynkowej _parapety _3 sztuki Krotność = 3 0.55	m ²		
			m ²	0.550	
				RAZEM	0.550
	5 Gzyms koronujący				

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
32 d.5	KNR 4-01 0701-03	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowej na ścianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia do 5 m2 _10% 0.71	m ² m ²	 0.710	
				RAZEM	0.710
33 d.5	KNR 19-01 0819-07	Profile ciągnione zwykłe o szer. w rozwinięciu od 50 cm _warstwa podkładowa 0.71	m ² m ²	 0.710	
				RAZEM	0.710
34 d.5	KNR 19-01 0819-07	Profile ciągnione zwykłe o szer. w rozwinięciu od 50 cm _warstwa wierzchnia 7.14	m ² m ²	 7.140	
				RAZEM	7.140
35 d.5	KNR K-04 0202-09	Jednokrotne gruntowanie podłoży zewnętrznych 7.14	m ² m ²	 7.140	
				RAZEM	7.140
36 d.5	KNR 19-01 1302-07	Malowanie farbą silikatową wypraw tynkarskich _2 warstwy Krotność = 2 7.14	m ² m ²	 7.140	
				RAZEM	7.140
6 Inne					
37 d.6	KNR 2-02 1604-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 15 m 150	m ² m ²	 150.000	
				RAZEM	150.000
38 d.6	NNRNKB 202 1622a- 01	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych 150	m ² m ²	 150.000	
				RAZEM	150.000